

Troškovnik radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 6277
(a.g. Grada Šibenika - raskrižje za Stubalj)

	jedinica mјere	količina	jedinična cijena (kn)	cijena stavke (kn)
1. Skidanje asfaltnog sloja kolnika strojnim glodanjem u debeljini d= 15-20 mm Stavka uključuje utovar i prijevoz na deponiju koju osigurava izvođač radova, čišćenje glodanog sloja četkanjem i ispuhivanjem. Obračun po m ² glodane površine.	m ²	12.500,00		
2. Sanacija poprečnih i uzdužnih pukotina u postojećem asfaltnom sloju. Rad obuhvaća frezanje pukotina u asfaltu radi proširenja na širinu 15 mm, čišćenje i ispuhivanje obrađene pukotine vrućim komprimiranim zrakom i ispunu obrađenog dijela pukotine vrućim polimer-modificiranim bitumenom tip 45/80-65 uz posip od frakcije kamenog materijala karbonatnog sastava granulacije 2/4 mm po vrhu zalive pukotine. U jediničnoj cijeni je uključen sav rad,materijal,oprema i ostalo potrebno za dovršetak posla. Obračun po m' zapunjene pukotine.	m1	300,00		
3. Skidanje asfaltnog sloja kolnika strojnim glodanjem u debeljini d=50 mm (na pozicijama naznačenim u Programu sanacije). Stavka uključuje utovar i prijevoz na deponiju koju osigurava izvođač radova, čišćenje glodanog sloja četkanjem i ispuhivanjem. Obračun po m ² glodane površine.	m ²	590,00		
4. Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje slojeva kationskom bitumenskom emulzijom u količini 0,25- 0,35 kg/m ² . Izvedba i kontrola kvalitete u skladu sa TUAK 2015. Obračun po m ² površine.	m ²	590,00		
5. Dobava i ugradnja sloja asfalta tipa AC 16 base 50/70 AG6 M2 debeline 50 mm (na pozicijama naznačenim u Projektu). Izvedba i kontrola kvalitete u skladu sa TUAK 2015. Obračun po m ² ugrađenog sloja.	m ²	590,00		
6. Skidanje asfaltnog sloja kolnika strojnim glodanjem u debeljini (prosječno) d= 85 mm (do tamponskog sloja- prosječno 85 mm) na pozicijama naznačenim u Programu sanacije. Stavka uključuje utovar i prijevoz na deponiju koju osigurava izvođač radova, čišćenje glodanog sloja četkanjem i ispuhivanjem. Obračun po m ² glodane površine.	m ²	1.900,00		
7. Uređenje tamponskog sloja planiranjem i zbijanjem do traženog modula stišljivosti $M_s \geq 100$ MPa. Izvedba i kontrola kvalitete u skladu OTU 2001, Knjiga III. Obračun po m ² uređene površine.	m ²	1.900,00		
8. Dobava i ugradnja nosivog sloja asfalta tipa AC 22 base 50/70 AG6 M2 . Obračun po količini ugrađene bitumenske mješavine. Izvedba i kontrola kvalitete u skladu sa TUAK 2015. Obračun po toni ugrađenog asfalta.	t	500,00		
9. Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje slojeva kationskom polimernom modificiranim emulzijom u količini 0,25- 0,35 kg/m ² .Izvedba i kontrola kvalitete u skladu sa TUAK 2015. Obračun po m ² površine.	m ²	12.500,00		
10. Dobava, doprema i strojna ugradnja habajućeg sloja asfalta BBTM 88 PmB 45/80-65 AG2 M1 u sloju debeline 25 mm. Izvedba i kontrola kvalitete u skladu sa TUAK 2015. Obračun po m ² ugrađene površine.	m ²	12.500,00		
11. Izrada betonske pasice širine 75 cm. Stavka obuhvaća strojno rezanje asfalta, iskop, utovar i odvoz materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova, uređenje podloge te izradu betonske pasice debeline 15 cm betonom C30/37 XC4 XF2 VDP2 dmax=16 mm, u širini 75 armiranu armaturom mrežom Q131. U cijenu je uključen sav potreban materijal, pribor i rad (oplata i sl.) Obračun po m ³ izvedene pasice.	m3	16,00		
12. Izrada rampi pristupnih puteva. Stavka obuhvaća uklanjanje postojećeg sloja asfalta ili betona, uređenje tamponskog sloja u debeljini 15 cm do traženog modula stišljivosti $M_s \geq 80$ MPa te ugradnju sloja asfalta AC16 surf (BIT50/70) AG4M4, prosječne debeljine 5 cm. Obračun po m ² izvedene površine.	m ²	200,00		
UKUPNO:				
PDV:				
SVEUKUPNO:				